

Description

Pieuvre hydraulique préfabriquée INCORPACK_{FR}

La pieuvre INCORPACK_{FR} est une installation de plomberie conçue et préfabriquée dans nos ateliers en fonction des plans d'installation.



La pieuvre INCORPACK_{FR} est prévue pour une installation complète d'un réseau d'eau sanitaire EF-EC & Chauffage en fourreau vide destiné aux logements collectifs.

Pourquoi Utilisé la pieuvre INCORPACK_{FR}

- Permet de respecter le DTU
- Pose simple et rapide
- Gain de temps durée en moyen d'installation environ 1h30/2h
- Finition parfaite et propre, entièrement encastrée et le rebouchage est limité.

On retrouve un kit complet pour l'installions qui a été définie avec le client et nos ateliers

- Plans élaborer dans notre bureau d'étude sous validation du client.
- Boite de réservation type BTBOX+ pour l'ensemble des équipements.
- Boite de réservation type BTBOX+ pour la nourrice palière.
- Bac encastrable pour nourrice.
- Tube DN40/DN50 coupé à la longueur indiquez à chaque extrémité une identification de l'équipement alimenté.

Nos ateliers

- Pour chaque projet fabrication sur mesure et nominative.
- Contrôle qualité inopiné et aléatoire effectué sur plusieurs points à la sortie de production.
- Délai de fabrication rapide, livré sur chantier sous environ 15 jours.