

Description

Pieuvre hydraulique préfabriquée AQUAPACK_{FR}

La pieuvre AQUAPACK_{FR} est une installation de plomberie par le plafond conçue et préfabriquée dans nos ateliers en fonction des plans d'installation.



La pieuvre AQUAPACK_{FR} est prévue pour une installation complète d'un réseau d'eau sanitaire EF-EC en PER pré-gainé destiné aux maisons individuelles.

Pourquoi Utilisé la pieuvre AQUAPACK_{FR}

- Permet de respecter le DTU
- Pose simple et rapide
- Gain de temps durée en moyen d'installation environ 1h30/2h
- Finition parfaite et propre, entièrement encastrée, sans saignée et ni de rebouchage.

On retrouve un kit complet pour l'installions qui a été définie avec le client et nos ateliers

- Plans élaborer dans notre bureau d'étude sous validation du client.
- Réducteur de pression, clapet anti-pollution et vanne d'arrêt.
- Bac encastrable pour nourrice.
- Tube PER coupé à la longueur indiquez avec à l'extrémité un raccord sertie qui se raccorde directement sur la nourrice et une identification de l'équipement alimenté à chaque extrémité.
- Sortie de plaque prévue pour chaque équipement suivant plan. (Evier, Douche, Lavabo, WC, Lave-linge, Lave-vaisselle et Puisage).

Nos ateliers

- Pour chaque projet fabrication sur mesure et nominative.
- Contrôle qualité inopiné et aléatoire effectué sur plusieurs points à la sortie de production.
- Délai de fabrication rapide, livré sur chantier sous environ 15 jours.